

**Hedensted
Vandværk**

Årupvej 16 - 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 25 06
hedvand@hedvand.dk
www.hedvand.dk

Generalforsamling

Tid: Torsdag den 19. marts 2026 kl. 19:30
Sted: Svømmehallen Hedensted centret, 8722 Hedensted

Årsberetning for Hedensted Vandværk - 2025

Velkommen til Hedensted Vandværks generalforsamling, i andre omgivelser end normalt.

Indledning:

Vi ser tilbage på et år med samme travlhed af nye tilslutninger som i 2024, det blev til 205 nye tilslutninger i 2025. Derudover er stik- og hovedledning blevet udskiftet på Skjøttsvej forbindelse med at Hedensted Fjernvarme også skulle grave i samme område.

Der bliver stadig talt meget i medierne om pesticider i drikkevandet og om, hvordan vi passer bedst på de områder, hvor vandet bliver hentet op. Det fylder selvfølgelig også i vores hverdag på vandværket. Heldigvis viser alle de prøver, vi tager – både hos jer forbrugere, ved boringerne og på selve vandværket – at alt ser fint ud.

Et andet emne, der har fyldt meget, er mængden af nitrat i grundvandet. Flere miljøorganisationer mener, at grænsen for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, bør sænkes fra 50 mg/l til 6 mg/l.

Hos Hedensted Vandværk ligger vi heldigvis rigtig lavt. I de ældre boringer er der kun 0,45 mg/l, og i de nyere boringer er tallet 1,5 mg/l. Det er altså langt under de nuværende grænser og noget, vi kan være trygge ved.

I september fik vi installeret et nyt kalkknuseranlæg. Bestyrelsen valgte netop denne løsning, fordi det ikke krævede, at vi skulle skille rørene ad, og fordi det bruger meget lidt strøm – kun omkring 250 kWh om året. Samtidig undgår vi at tilføje noget til vandet, som kunne blive en potentiel forureningskilde. Det var altså en løsning, der både var enkel, energivenlig og sikker.

I oktober sendte vi et spørgeskema ud til 25% af vores forbrugere for at høre, om I kunne mærke en forskel. Vi fik 134 svar tilbage, og de fordelte sig sådan her:

- 80 oplevede en forbedring, især når det gælder aftørring og kalkmærker.
- 38 mærkede ingen forskel.
- 15 var i tvivl eller oplevede en lille forbedring.
- 1 havde en negativ oplevelse.

Jeg har også talt med en af dem, der gør rent og vedligeholder OK's vaskehal ved Rema 1000, og han kunne tydeligt se forskel før og efter, vi fik kalkknuseren installeret.

I 2025 udløb vores leasingsaftale på de 3 servicebiler vi har, og der valgte vi at udskifte dem til 3 ny elbiler for at også der tænke på miljøet.

Bestyrelse:

Der har i 2025 været afholdt 7 bestyrelsesmøder og 1 ordinær generalforsamling. Formanden har deltaget i et møde omkring opstart af en Erfagruppe for formænd i vandværksforeningen Danske Vandværker. Derudover har formanden og to bestyrelsesmedlemmer deltaget i Danske Vandværkers fagmessen i Fredericia.

Fastansat personale:

Består af 3 fuldtidsansatte og vores kontorassistent på 24 timer.

Driftsleder:	Jan K. Jensen
Driftsassistent:	Michael K. Mortensen
Driftsassistent:	Nicklas H. Hansen
Kontorassistent:	Gitte Markusen

Forbruger:

• Antal tilsluttet forbrugs enheder	2024	2025
○ Boligenheder	4673 stk.	4975 stk.
○ Erhverv:	231 stk.	240 stk.
• Nye tilslutning:	2024	2025
	109 stk.	205 stk.
• Antal installerede forbrugsmåler:	4310 stk.	4382 stk.

Driftsbidrag:

Der fortages afregning årligt.

	2025	2025
	Uden moms.	Med moms.
Fast afgift for 2,5m ² måler	150,00 kr.	187,50 kr.
Fast afgift for boligenhed	250,00 kr.	312,50 kr.
Afregning pr. m ³	5,00 kr.	6,25 kr.
Afgift til staten pr. m ³	6,37 kr.	7,96 kr.
Pris i alt pr. m ³	11,37 kr.	14,21kr.

Der fortages afregning 2 gange årligt.

	2026	2026
	Uden moms.	Med moms.
Fast afgift for 2,5m ² måler	175,00 kr.	218,75 kr.
Fast afgift for boligenhed	275,00 kr.	343,75 kr.
Afregning pr. m ³	5,50 kr.	6,88 kr.
Afgift til staten pr. m ³	6,37 kr.	7,96 kr.
Pris i alt pr. m ³	11,87 kr.	14,87kr.

Produktionstal:

Hedensted Vandværks indvindingstilladelse er på ca. ca. 750.000 m³ vand, fordelt på følgende måde. Kildepladsen i Kildeparken 600.000m³ og kildeplads Kollerup 300.000m³ som fordeles mellem Hedensted og Løsning Vandværk.

I 2025 er der indvundet i alt:	627.853 m ³
I 2025 er der udpumpet i alt:	610.432 m ³
Ledningstab, brandvand	5,84 %

Nødforsyning:

Der er en drikkevandsnødforsyningsledning til Løsnings vandværk.

Der er løbende et flow i røret for at der ikke er stillestående vand i røret som kan være en potentiel forureningskilde. Flowet i røret skiftes der retning på så der hele tiden sker en udligning af vandforbruget fra vandværkerne.

Beredskab:

Beredskab for Hedensted Vandværk er noget bestyrelsen i tæt sammenarbejde med driften arbejder med løbende.

I 2025 har vi haft både tilsigtede hændelser, men også utilsigtede hændelser, som påvirker vores leverance af vand til vores andelshavere og forbrugere.

Af utilsigtede hændelser kan nævnes:

- 3 over gravninger af hovedledning i forbindelsen med ny udstykninger.
- 1 udskiftning af stophane

Beredskabsplan opdateres løbende, og bestyrelsen forsøger at gøre beredskab til en naturlig del af bestyrelsesmøderne.

Produktionsanlæg:

Der udføres løbende vedligehold og optimering af produktionsanlægget af driftspersonalet, med fokus på den mest effektivt produktion i forhold til energiforbrug.

Ny tiltag på produktionsanlægget i 2025

- Installation af kalkknuseranlæg.

Distributionsanlægget:

Omfatter ved årsskiftet følgende:

- Råvandsledning: 7 km
- Forsyningsnet: 150 km

(Herudover et antal af stophaner, stikledningsventiler, hovedventiler og sektionsbrønde).

Vandanalyser:

Der har i år 2025 ikke været overskridelser af kravværdierne i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (nr.1.068 af 23. august 2018). (Lovpligtige prøver).

Ud over de påkrævende analyser, tages der frivillige prøver i forbindelse med om/udbygning samt andre hændelser.

Fortaget lovpligtige prøver:

- 18

Fortaget frivillige prøver:

Ingen da vi ikke har haft nogle reparationer eller ændring på anlægget for drikkevandet.

Kildepladser:

Kildeparken:

Der udføres tilsyn af de 3 borer hver måned, og der har ikke været nogle bemærkninger. Der foreligger en BNO fra Hedensted kommune.

Kollerup:

Der udføres tilsyn af de 2 borer hver måned, og der har ikke været nogle bemærkninger. Der foreligger ingen BNO fra Hedensted kommune. Kommunen kender ikke tidshorisont.

Kommende og igangværende projekter:

Vi har sammen med Løsning vandværk søgt om at hæve indvindingstilladelsen i Kollerup fra 300.000m³ til 600.000m³. Ansøgning er lavet i samarbejde med NIRAS som vores rådgiver, og ansøgning ligger ved Hedensted kommune for godkendelse.

Vi er blevet kontaktet af Solkær Vandværk som ønsker mulig overtagelse af deres vandværk, så det arbejde kommer til at fortsætte i 2026.

Afslutning:

I kan altid som forbrugere gå ind på vores hjemmeside www.hedvand.dk og finde yderligere oplysninger om vandværket.

Jeg vil slutte med at takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet, og på bestyrelsens vegne sige tak til vores medarbejdere for den gode indsats som I udfører hver dag.

Hedensted Vandværk



Heinrich Laursen